

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α Τιμολ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
A-1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	20.01.02	ΟΙΚ-2101	m2	3,00	5,60	16,80	
A-2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, μετά της μεταφοράς των αχρήστων σε επιτρεπόμενο χώρο.	20.05.01N	ΟΙΚ-2124	m3	133,75	5,40	722,25	
A-3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, φύλαξη των προϊόντων εκσκαφής και επανατοποθέτησή τους σε εξυγιαντικές στρώσεις.	20.05.01.01N	ΟΙΚ-2124 και ΟΙΚ-2162	m3	40,00	15,70	628,00	
A-4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών μετά της μεταφοράς των αχρήστων σε επιτρεπόμενο χώρο.	20.05.02N	ΟΙΚ-2127	m3	2,00	30,00	60,00	
A-5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	m3	24,50	15,70	384,65	
A-6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	20.30	ΟΙΚ-2171	m3	143,30	0,90	128,97	
A-7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04N	ΟΙΚ-2222	m3	4,50	17,70	79,65	
A-8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01N	ΟΙΚ-2226	m3	2,00	30,00	60,00	
A-9	Καθαίρεση, υπαρχόντων μισοαποκολλημένων και κατεστραμμένων κατακίων (χονδρόπλακες ακανόνιστες), με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%, από λιθοδομές ή αργολιθοδομές	22.20.02N	ΟΙΚ-2237	m2	24,00	3,00	72,00	
Άθροισμα εργασιών ομάδας Α:								2.152,32
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
B-1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	30,05	95,00	2.854,75	
B-2	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	8,78	106,00	930,68	
B-3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	m2	133,67	15,70	2.098,62	
B-4	Χαλύβδινοί οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	36,00	1,07	38,52	
B-5	Χαλύβδινοί οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	599,00	1,01	604,99	
Άθροισμα εργασιών ομάδας Β:								6.527,56
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
Γ1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως	42.11.02	ΟΙΚ-4212	m3	126,00	70,00	8.820,00	
Γ2	Καθαίρεση μετά της διαλογής χρήσιμων λίθων και ανακατασκευή μάνδρας με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως	42.11.02N	ΟΙΚ-4212	m3	15,00	42,00	630,00	

Γ3	Συμπλήρωση υπαρχόντων Αργολιθοδομών με όμοιες λίθους με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 400 kg τσιμέντου	42.11.02.01N	ΟΙΚ-4212	m3	4,50	72,00	324,00
Γ4	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	42.26	ΟΙΚ 4226	μμ	343,00	11,20	3.841,60
Γ5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	45.01.01N	ΟΙΚ-4501	m2	246,00	9,00	2.214,00
Γ6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών υπαρχόντων μανδρών ανωμάλου χωρικού τύπου με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα)	45.01.01.01N	ΟΙΚ-4501	m2	25,00	2,00	50,00
Γ7	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm, με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	47.01.02	ΟΙΚ-4702	m2	6,00	20,00	120,00
Αθροισμα δαπάνης εργασιών κεφ. Γ:							15.999,60
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
Ε-1	Επίστρώσεις (Καπάκια λιθοδομών ή αργολιθοδομών) με χονδρόπλακες ακανόνιστες	73.11N	ΟΙΚ 7311	m2	91,77	22,50	2.064,83
Ε-2	Επίστρωση υπαρχόντων ξαναχρησιμοποιημένων χονδρόπλακων ακανόνιστων (καπακιών), σε υπάρχουσες λιθοδομές ή αργολιθοδομές, ομοίου χρώματος και ποιότητας.	73.11.01N	ΟΙΚ 7311	m2	13,00	15,00	195,00
Αθροισμα δαπάνης εργασιών κεφ. Ε:							2.259,83
Αθροισμα εργασιών							26.939,30
Εργολαβικό Οφέλος ΓΕ+ΟΕ 18%							4.849,07
Σύνολο							31.788,38
Απρόβλεπτα 15%							4.768,26
Σύνολο							36.556,64
Αναθεώρηση							0,60
Σύνολο							36.557,24
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%							8.773,74
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							45.330,97

Ήτοι συνολικά: σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (Αριθμ. 45.330,97 €)

Τρίπολη 04/09/2018
Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
του τμ. Τεχ. Έργων & Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας

Μανωλοπούλου Ασημούλα
Πολ. Μηχανικός Π.Ε

Κων/νος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κων/νος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ