



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που προβλέπονται για την ασφαλτόστρωση οδών της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Βλαχέρνας, Δάρα, Καρδαρά και Παλαιοπύργου. Το έργο θα εκτελεστεί από τον Δήμο Τρίπολης, κατόπιν ανάθεσης σε κατάλληλο εργολήπτη, σε συνέχεια του συνοπτικού διαγωνισμού που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 και γενικότερα τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν. 4412/2016 κλπ), όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που θα γίνουν, αφορούν αποκλειστικά στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Λεβιδίου και ειδικότερα:

I) σε δύο (2) δρόμους στη Βλαχέρνα, α. τον δρόμο από ιδιοκτησία Καβουρίνου Τρύφωνα προς διασταύρωση Κολλίντζα Γεωργίου, ο οποίος είναι χωματόδρομος, μήκους περίπου 160,00 m και μέσου πλάτους 4,20 m και β. τμήμα δρόμου από διασταύρωση Μπέη Ιερόθεου προς ιδιοκτησία Δημητρίου Ψαλτόπουλου, ο οποίος είναι χωματόδρομος και για μήκος του περίπου 30,00 m και μέσο πλάτος 3,00 m.

II) σε έναν (1) δρόμο στου Δάρα, από γεφύρι Κούνα προς το τέρμα του, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος, εκτός από κάποιο τμήμα του που είναι χωματόδρομος (περίπου 20,00 m μήκος) και το τμήμα στο γεφύρι, που είναι ασφαλτοστρωμένο (περίπου 10,00 m μήκος), όπου το τμήμα του δρόμου για το οποίο θα γίνει ασφαλτόστρωση θα είναι μήκους περίπου 120,00 m και μέσου πλάτους 4,00 m.

III) σε έναν (1) δρόμο στου Καρδαρά και συγκεκριμένα στον Άνω Καρδαρά, έμπροσθεν της ταβέρνας «Χαγιάτι», ιδιοκτησίας Κανελόπουλου, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος κι έχει κάποιες λακκούβες και η επέμβαση θα γίνει σε ένα τμήμα του, μήκους περίπου 30,00 m και για μέσο πλάτος 4,00 m.

IV) Τέλος, σε έναν (1) δρόμο στον Παλαιοπύργο, ο κάθετος δρόμος προς τον δρόμο εισόδου στο χωριό, μετά τη βρύση και προς την κατοικία ιδιοκτησίας Μπίτσικα Βασιλείου (σπίτι με τον πλάτανο), ο οποίος δρόμος είναι χωματόδρομος και η επέμβαση θα γίνει σε μήκος του 70,00 m περίπου και για μέσο πλάτος 3,20 m.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, κατά περίπτωση (αν ο υφιστάμενος δρόμος είναι χωματόδρομος ή τσιμεντοστρωμένος ή αν υπάρχουν λακκούβες κλπ), είναι:

1. Προετοιμασία – Καθαρισμός οδοστρωμάτων.
2. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
3. Βάση οδοστρωσίας.
4. Ασφαλτική προεπάλειψη.
5. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
6. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Τα υλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Δεν καθορίζονται ιδιαίτερες πηγές για την προμήθεια ή παραγωγή των αναγκαίων για το έργο υλικών και ο ανάδοχος μπορεί να τα προμηθευτεί από οπουδήποτε, αρκεί αυτά να είναι κατάλληλα και να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ΕΤΕΠ και να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την περιγραφή των άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στις τιμές των ανωτέρω άρθρων, περιλαμβάνεται η ασφάλιση των εργαζομένων, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και οι λοιπές κρατήσεις.

Η μεταφορά, η απόθεση και η διάσθρωση των προϊόντων εκσκαφής και καθαίρεσης, θα γίνει εις οιαδήποτε νόμιμο θέση υποδειχθεί από τον Δήμο.

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, με έξοδα και με φροντίδα του, να μεριμνεί για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και όχι μόνο, αφού είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημιά, που τυχόν συμβεί. Με μέριμνά του θα τηρούνται οι αστυνομικές διατάξεις για κοινή ησυχία, αλλά και η σήμανση των οδών, για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.

Επίσης, υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των συμβατικών εργασιών εντός Ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, χωρίς ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/16.

Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία, θα συντάξει και θα υποβάλει στην Υπηρεσία, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, το Χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28.983,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση για το εν λόγω έργο προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.: 30.7333.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017.

Τρίπολη 30-08-2017

Η Συντάξασα

Σβώλου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Τρίπολη, 31/08/2017
Ο Πρ/νος Τμήματος
Τεχνικών Έργων και Μελετών

Σάσσαλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τρίπολη, 31/08/2017
Ο Αναπλ. Πρ/νος της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Σάσσαλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός