

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α Τιμολ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
A-1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	20.30	ΟΙΚ-2171	m3	40,00	0,90	36,00	
A-2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης καθώς και την μεταφορά των αχρήστων.	22.15.01N	ΟΙΚ-2226	m3	2,00	58,00	116,00	
A-3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους . Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% καθώς και την μεταφορά των αχρήστων.	22.20.02N	ΟΙΚ-2237	m2	20,00	12,20	244,00	
A-4	Έλεγχος και καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%.καθώς και την μεταφορά των αχρήστων.	22.22.02N	ΟΙΚ-2241	m2	50,00	10,00	500,00	
A-5	Καθαίρεση επιχρισμάτων. καθώς και την μεταφορά των αχρήστων.	22.23 N	ΟΙΚ-2252	m2	130,00	6,60	858,00	
A-6	Αποξήλωση μεταλικών κουφωμάτων και ξύλινων πορτών μετά των υαλοπινάκων και των αναγκαίων επιχρισμάτων.καθώς και την μεταφορά των αχρήστων.	22.45N	ΟΙΚ-2275	m2	1,00	17,50	17,50	
Άθροισμα εργασιών ομάδας Α:								1.771,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
Γ-1	Επιχρισματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα με προσθήκη στεγανωτικού μάζης	71.21N	ΟΙΚ 7121	m2	120,00	13,50	1.620,00	
Γ-2	Επιχρισματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	71.31	ΟΙΚ 7131	m2	30,00	11,20	336,00	
Γ-3	Επιχρισματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με αβασετοτσιμεντοκονίαμα	71.46	ΟΙΚ 7146	m2	20,00	12,90	258,00	
Άθροισμα δαπάνης εργασιών κεφ. Γ:								2.214,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
E-1	Επανατοποθέτηση πλακών μαρμάρου	74.30.09N	ΟΙΚ 7311	m2	10,00	33,50	335,00	
E-2	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	74.30.09	ΟΙΚ 7441	m2	10,00	96,00	960,00	
Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας Ε								1.295,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
ΣΤ-1	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους μηχανισμού ανοίγματος και ανακλίσεως	62.30	ΟΙΚ 6230	τεμ	9,00	85,00	765,00	
ΣΤ-2	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους στα παράθυρα.	64.01.01N	ΟΙΚ 6401	kg	180,00	4,50	810,00	
ΣΤ-3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα ή τρίφυλλα , με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με	65.17.04 N	ΟΙΚ 6522	m2	1,00	196,00	196,00	
ΣΤ-4	Κινητές σίτες αερισμού	65.25	ΟΙΚ 6530	m2	12,00	45,00	540,00	
Άθροισμα εργασιών ομάδας ΣΤ:								2.311,00
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
Z-1	Αποξήλωση και αντικατάσταση κατακόρηφης υδροροής με Υδροροή γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα Φ 3"	64.16.03 N	ΟΙΚ 6418	μμ	35,00	25,00	875,00	
Z-2	Επανατοποθέτηση επικεράμωσης.	72.16 N	ΟΙΚ 7211	m2	20,00	7,00	140,00	
Z-3	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	ΟΙΚ 7211	m2	30,00	23,50	705,00	
Z-4	Αποξήλωση και αντικατάσταση οριζόντιας υδροροής από γαλβανισμένο έλασμα σιδήρου.	72.31.04N	ΟΙΚ 7238	m2	40,00	50,00	2.000,00	
Z-5	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα.Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,50 mm	72.31.02N	ΟΙΚ 7231	m2	9,00	17,00	153,00	
Z-6	Κατεργασία υφιστάμενης επιφάνειας μαρμάρου	73.59.02N	ΟΙΚ 7360	m2	50,00	6,00	300,00	
Z-7	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.02N	ΟΙΚ 7690.2	m2	0,90	54,00	48,60	
Z-8	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς	77.16	ΟΙΚ 7736	m2	20,00	2,20	44,00	

Z-9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως	77.55	ΟΙΚ 7755	m2	20,00	7,00	140,00
Z-10	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	77.71.03	ΟΙΚ 7771	m2	20,00	15,70	314,00
Z-11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	100,00	9,00	900,00
Z-12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	50,00	10,10	505,00
Z-13	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	77.83	ΟΙΚ 7788	m2	90,00	9,00	810,00
Z-14	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τιμεντοειδή υλικά	79.08	ΟΙΚ 7903	kg	30,00	5,60	168,00
Άθροισμα εργασιών ομάδας Z:							7.102,60
Άθροισμα εργασιών							14.694,10
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕ & ΟΕ 18%							2.644,94
Άθροισμα							17.339,04
Απρόβλεπτα 15% Χ							2.600,86
Άθροισμα							19.939,89
Αναθεώρηση							60,11
Άθροισμα							20.000,00
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%							4.800,00
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							24.800,00

Ήτοι συνολικά: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (Αριθμ.24.800,00 €)

Τρίπολη 24/8/2017

Η Συντάξασα

Γεωργία Στούρα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ αυθημερόν

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνικών Έργων & Μελετών

Κωνσταντίνος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ αυθημερόν

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Κωνσταντίνος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός